

รายละเอียดโครงการ



โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก			
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 88 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร)			
สถานที่	บ้านโคกกลาน หมู่ 5 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี			
ระยะเวลาดำเนินงาน	60	วัน		
ที่มาจากประมาณ	ข้อบัญญัติ 2568			
ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ	1	นายทวน ช่างแคน	ตำแหน่ง	นายค อบต.เขื่อน้ำ
	2	นายลำไย ชมภูวิเศษ	ตำแหน่ง	ส.อบต.เขื่อน้ำ หมู่ 5

ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 4

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายกองพันธ์ ศิลา ถึง บ้านนายลำไย ชมภูวิเศษ บ้านโคกกลาน หมู่ 5

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	1	นายสุพจน์ หริตกุล	ผู้อำนวยการกองช่าง
คำสั่งเลขที่	2	นายกอบบชัย ไชยธรรมมา	นายช่างโยธา
	3	นายโอสธิ อินทรธิราช	นายช่างไฟฟ้า

ราคากลาง ณ วันที่	วันที่	เดือน	ปี พ.ศ. 2567	ราคา	187,000	บาท
-------------------	--------	-------	--------------	------	---------	-----

คณะกรรมการตรวจรับ	1	นายสุพจน์ หริตกุล	4	ประชาคม	
	คำสั่งเลขที่	2	นางสาวเกศราภรณ์ หัตถกิจ	5	ประชาคม
	3	นายคงชัย จันทร์เบา			

ผู้ควบคุมงาน	1	-	หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
	2	นายกอบบชัย ไชยธรรมมา	ผู้ควบคุมงาน

สัญญาจ้าง		เริ่มสัญญา		สิ้นสุดสัญญา	
งบประมาณจัดสรร	187,000.00 บาท				
ราคาจ้าง	บาท				

หมายเหตุ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 88 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร)

สถานที่ดำเนินงาน บ้านโคกลาน หมู่ 5 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 88 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร)

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ เดือน ปี พ.ศ. 2567

เป็นเงิน 187,000 บาท ตัวอักษร (-หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

บัญชีประมาณราคากลาง

1. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

2. ผังบริเวณพื้นที่ดำเนินงานโครงการ

3.

4.

5.

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 นายสุพจน์ หริตกุล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
2 นายกอบบชัย ไชยธรรมมา	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา
3 นายโอสธิ อินทรธีราช	ตำแหน่ง	นายช่างไฟฟ้า

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกลาน หมู่ ๕
กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๘๘ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๒ ตารางเมตร
ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี
วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องที่ ๑

- แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกลาน หมู่ ๕ กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๒ ตารางเมตร ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี

เรื่องที่ ๒

- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒

- เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมโครงการครั้งแรก

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๓

เรื่องที่ ๑

- เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกลาน หมู่ ๕ กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๒ ตารางเมตร ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี




มติที่ประชุม

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๔

- เรื่องอื่น (ถ้ามี)

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกสถาน หมู่ ๕
กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๘๘ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๒ ตารางเมตร
ในวันที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุพจน์ หริตกุล	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒	นายกอบชัย ไชยธรรมมา	นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการ
๓	นายโอสธี อินทรธิราช	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน		กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุพจน์ หริตกุล กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องที่ ๑

- แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสถาน หมู่ ๕
กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๒ ตารางเมตร
ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

เรื่องที่ ๒

- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสถาน หมู่ ๕

การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์กำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๑๗ ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับดังต่อไปนี้

- (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
 - (๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
 - (๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
 - (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
 - (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
- (๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
- แนวทางวิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๑. งานก่อสร้างที่ต้องคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์

- กิจกรรม การกระทำ การประกอบ การติดตั้ง และหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อก่อให้เกิดเป็นสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ อาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งมีลักษณะคงทนถาวรและใช้ประโยชน์ได้
- ให้หมายความรวมถึง การปรับปรุง การรื้อถอน การต่อเติม และการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างดังกล่าวด้วย

๒. องค์ประกอบคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย ประธานซึ่งเป็นข้าราชการหรือเทียบเท่า ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ควรแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเทียบเท่า โดยคำนึงถึงลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสำคัญ และควรมีผู้มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการด้วย

กรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตั้งบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการก่อสร้างนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้

๓. อำนาจหน้าที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ครั้งนั้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- นำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง และหรือก่อนการจัดทำเอกสารประกาศสอบราคาหรือเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศรับขอบเขตของงาน

- ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่เห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้ สตง. ทราบโดยเร็ว

- ค่าตอบแทนของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

๔. ระยะเวลาการใช้ราคากลาง

- กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้แล้ว และยังไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางก่อสร้างนั้น

- ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งได้พิจารณากำหนดราคากลางทบทวนงานโครงการดังกล่าว

รายละเอียดประกอบในการพิจารณากำหนดราคากลางดังนี้

๑. วงเงินงบประมาณอนุมัติดำเนินโครงการ ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๔ หน้า ๙) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกลาน หมู่ ๕ สายบ้านนายกองพันธ์ ศิลา ถึง บ้านนายลำไย ชมภูวิเศษ กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๒ ตารางเมตร ตั้งไว้ ๑๘๗,๐๐๐ บาท

๒. ในการทบทวนคำนวณหาราคากลาง ใช้ตาราง Factor F งานทางดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ % ใช้ค่าในการคำนวณ ๑.๓๖๔๒ (แนบท้าย) และตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาน้ำมันดีเซลที่ ๓๓.๐๐-๓๓.๙๙ บาท/ลิตร

๓. บัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (แนบท้าย)

๔. ดำเนินการคำนวณหาราคากลางตามแบบสำรวจองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ และตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น

นายโอสธิ อินทรธีราช
กรรมการ

ให้คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาน หมู่ ๕ ตามแบบแสดงรายการปริมาณและราคา
(ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้างถนน (ปร.๕) โดยได้คำนวณราคากลางในงานก่อสร้าง
เป็นราคากลาง ณ วันที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวน
๑๘๗,๗๖๔.๐๒ บาท คิดเป็นเงินประมาณ ๑๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท คิดจาก

- งานก่อสร้างทาง ค่างานต้นทุน ๑๓๗,๖๓๖.๗๓ บาท
- ค่า Factor F = ๑.๓๖๔๒ (งานทาง)
- ราคากลางมีกำหนดให้ดำเนินการไม่เกิน ๓๐ วัน
- รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประธาน

ช่างผู้ประมาณการได้นำเสนอรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุมแล้ว
หากคณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือเสนอแก้ไขในรายละเอียด
ขอให้เสนอต่อที่ประชุมได้หากไม่มี จะขอมติที่ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง
ตามรายละเอียดที่ได้เสนอต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลาง
เป็นเงินจำนวน ๑๘๗,๐๐๐.๐๐ บาทเป็นราคากลางในการจัดจ้างโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาน หมู่ ๕ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์
๓ เสียง และกำหนดให้ราคากลางมีผลนับจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้
ให้ความเห็นชอบราคากลาง


ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายโอสธี อินทรธิดาช)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกอบชัย ไชยธรรมมา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสุพจน์ หริตกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น


(ลงชื่อ) 

(นางลัดดาวัลย์ มะรัตน์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

พิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ) 

(นายทวน ช่างแคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

บ้าน โคกกลาง หมู่ 5 ตำบลเขื่อนน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 88 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	440.00	1.77	778.80	1.3642	2.41	1,062.44
2	งานผิวจราจรคอนกรีต (เชื่อมทางหรือหูช้าง)	ตร.ม.	-	299.75	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วคัทปัด(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.24	476.00	9,634.24	1.3642	649.36	13,143.03
9	งานผิวจราจรคอนกรีต	ตร.ม.	353.76	299.75	106,039.56	1.3642	408.92	144,659.17
10	Expansion Joint	เมตร	4.00	27.56	110.24	1.3642	37.60	150.39
11	Contraction Joint	เมตร	35.20	27.56	970.11	1.3642	37.60	1,323.42
12	Longitudinal Joint	เมตร	88.00	25.48	2,242.24	1.3642	34.76	3,058.86
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	16.50	66.50	1,096.84	1.3642	90.71	1,496.31
14	เหล็กตะแกรง 20x20x4 mm.	ตร.ม.	352.00	35.40	12,460.80	1.3642	48.29	16,999.02
15	ค้ำยอดขางคอนกรีต	ม.	123.20	20.22	2,491.10	1.3642	27.58	3,398.36
16	งานแบบหล่อคอนกรีต	เมตร	88.000	20.60	1,812.80	1.3642	28.10	2,473.02
17	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 x 1.00 m. ชั้น 3	ท่อน	-	766.17	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 1.00 m. ชั้น 3	ท่อน	-	601.68	-	-	-	-
19	ป้ายเตือน	ป้าย	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
					137,636.73		รวม	187,764.02
					ตัวอักษร (-หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	187,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 137,636.73
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง 1.3642 = 1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสุพจน์ หริตกุล

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

นายkobchai ไชยธรรมมา

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

นายอิสริ อินทรธีรราช

นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายทวน ช่างเคน) นายก อบต.เขื่อนน้ำ

ราคากลาง ณ วันที่ เดือน ปี พ.ศ. 2567

แผนดำเนินงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 88 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร)
 สถานที่ บ้านโคกลาน หมู่ 5 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี


ลำดับที่	รายการ	ระยะเวลาปี 2567 - 2568											หมายเหตุ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
1	สำรวจ ประมาณการ	///	///												
2	พิจารณางบประมาณ	///	///												
3	ประกวดราคา/ สอปรราคา	///	///	///	///	///	///	///							
4	ลงนามสัญญา	///	///	///	///	///	///	///							
5	ดำเนินการก่อสร้าง		///	///	///	///	///	///	///						
6	ตรวจรับการจ้าง		///	///	///	///	///	///	///						



ผู้จัดทำแผน

(นายkobชัย ไชยธรรมมา)

นายช่างโยธา



ตรวจ

(นายสุพจน์ หริตกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง




ตรวจ

(นางรัตนาวัลย์ มะรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ



อนุมัติ

(นายทธรน ช่างแคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

ผังบริเวณพอสังเขปโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 88 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร)



โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 88 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร)
สถานที่	บ้าน โศกลาน หมู่ 5 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี
ระยะเวลาดำเนินงาน	60 วัน
เสนอของบประมาณ	ข้อบัญญัติ 2568
งบประมาณ	187,000 บาท
ปรากฏอยู่ใน	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายกองพันธ์ สีลา ถึง บ้านนายลำไย ชมพูวิเศษ บ้านโศกลาน หมู่ 5

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ และของบประมาณ


นายลำไย ชมพูวิเศษ
ส.อบต.เขื่อน้ำ หมู่ 5


นายทวน ช่างแคน
นายก อบต.เขื่อน้ำ

รูปภาพบริเวณพื้นที่ดำเนินการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 88 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร)



โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 88 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร)
สถานที่	บ้านโคกกลาน หมู่ 5 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี
ระยะเวลาดำเนินงาน	60 วัน
เสนอของบประมาณ	ข้อบัญญัติ 2568
งบประมาณ	187,000 บาท
ปรากฏอยู่ใน	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 9 ลำดับบที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายกองพันซ์ สีลา ถึง บ้านนายลำไย ชมภูวิเศษ บ้านโคกกลาน หมู่ 5

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ และของบประมาณ

ลำไย

นายลำไย ชมภูวิเศษ
ส.อบต.เขื่อน้ำ หมู่ 5

จก

นายทวน ช่างแคน
นายก อบต.เขื่อน้ำ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

บ้านโคกกลาง หมู่ 5 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 88 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับแก้ยดั่งคันทางเดิม	ตร.ม.	440.00	-	1.77	778.80	1.3642	2.41	1,062.44
2	งานผิวจราจรคอนกรีต (เชื่อมทางหรือหูช้าง)	ตร.ม.		256.63	43.12	-	-	-	-
3	งานซุ้ดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.		-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.24	364.00	112.00	9,634.24	1.3642	649.36	13,143.03
9	งานผิวจราจรคอนกรีต	ตร.ม.	353.76	256.63	43.12	106,040	1.3642	408.92	144,659
10	Expansion Joint (RB Ø 12 mm.)	ม.	4.00	24.36	3.20	110.24	1.3642	37.60	150.39
11	Contraction Joint (RBØ12 mm.) (ตัดJoint 10 m.)	ม.	35.20	24.36	3.20	970.11	1.3642	37.60	1,323.42
12	Longitudinal Joint (DB Ø 12 mm.)	ม.	88.00	22.28	3.20	2,242.24	1.3642	34.76	3,058.86
13	งานไหล่ทาง ข้างละ 0 - 0.50 m.	ลบ.ม.	16.50	50.00	16.50	1,096.84	1.3642	90.71	1,496.31
14	เหล็กตะแกรง 20x20x4 mm.	ตร.ม.	352.00	30.40	5.00	12,460.80	1.3642	48.29	16,999.02
15	ค่าหยอดยางคอนกรีต (กรณีตัด Joint 10 m.)	ม.	123.20	5.00	15.22	2,491.10	1.3642	27.58	3,398.36
16	งานแบบหล่อคอนกรีต	เมตร	88.00	-	20.60	1,812.80	1.3642	28.10	2,473.02
17	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 x 1.00 m. ชั้น 3	ท่อน	-	626.17	140.00	-	1.3642	1,045.21	-
18	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 1.00 m. ชั้น 3	ท่อน	-	461.68	140.00	-	-	-	-
19	ป้ายเตือน	ป้าย	-	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-	-
						137,636.73		รวม	187,764.03
								ตัวอักษร (-หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ปรึบยอด	187,000

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

137,636.73

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3642

1.3642

เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ

531.250 บาท

ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 4

ระยะเวลาดำเนินงาน

60 วัน

ที่มางบประมาณ

ข้อบัญญัติ 2568

รายละเอียดข้อมูลราคากลาง ณ

วันที่ เดือน ปี พ.ศ. 2567