

รายละเอียดโครงการ



โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก			
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 17 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 68 ตารางเมตร)			
สถานที่	บ้านเทื่อม หมู่ 13 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝ่อ จังหวัดอุดรธานี			
ระยะเวลาดำเนินงาน	60	วัน		
ที่มางบประมาณ	ข้อบัญญัติ ประจำปี 2568			
ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ	1	นายทวน ช่างแคน	ตำแหน่ง	นายก อบต.เขื่อน้ำ
	2	นายชिरารุช วงษ์ชำนาญ	ตำแหน่ง	ส.อบต.เขื่อน้ำ หมู่ 13

ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (ลำดับที่ 58 หน้า 232)
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเทื่อม หมู่ 13 สายจากนางวน อ่อนสาลี ถึง นายสน นาพิกุล

กรรมการกำหนดราคากลาง	1	นายกอบชัย ไชยธรรมมา	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา
คำสั่งเลขที่	2			
	3			

ประมาณราคากลาง	วันที่	เดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2568	ราคา	36,000.00	บาท
กำหนดราคากลางให้ ณ	วันที่	เดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2568			

กรรมการตรวจรับ	1	นายสุพจน์ หริตกุล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
คำสั่งเลขที่	2			
	3			

ผู้ควบคุมงาน	1	นายกอบชัย ไชยธรรมมา	หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
	2		ผู้ควบคุมงาน

หมายเหตุ

.....

- แบบ ผด.1 ลำดับที่ 22

.....

.....

.....

.....

สัญญาจ้าง		เริ่มสัญญา		สิ้นสุดสัญญา	
งบประมาณจัดสรร		36,000.00	บาท		
ราคาจ้าง			บาท		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง


บ้านเทียม หมู่ 13 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 17 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 68 ตารางเมตร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	85.00	1.76	149.60	1.3642	2.40	204.08
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.			-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.			-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.			-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้ง โครงการ	ลบ.ม.			-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.			-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.			-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.91	476.49	1,863.08	1.3642	650.03	2,541.61
9	งานผิวจราจรคอนกรีต	ตร.ม.	68.00	301.59	20,508.12	1.3642	411.43	27,977.18
10	Expansion Joint	เมตร	4.00	27.56	110.24	1.3642	37.60	150.39
11	Contraction Joint	เมตร	6.80	27.56	187.41	1.3642	37.60	255.66
12	Longitudinal Joint	เมตร	17.00	25.48	433.16	1.3642	34.76	590.92
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	2.93	66.34	194.54	1.3642	90.50	265.39
14	เหล็กตะแกรง 20x20x4 mm.	ตร.ม.	68.00	35.84	2,437.12	1.3642	48.89	3,324.72
15	ค้ำยอดขางคอนกรีต	ม.	23.80	19.99	475.76	1.3642	27.27	649.03
16	งานแบบหล่อคอนกรีต	เมตร	17.000	20.60	350.20	1.3642	28.10	477.74
17	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 x 1.00 m.	ท่อ	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 1.00 m.	ท่อ	-	-	-	-	-	-
19	ป้ายเตือน	ป้าย	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
					26,709.23		รวม	36,436.72
					ตัวอักษร (-สามหมื่นหกพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	36,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 26,709.23
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง 1.3642 = 1.3642

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
นายชัชไชยธรรมมา
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
นางลัดดาวัลย์ มะริคณ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
นายทวน ช่างแคน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

ประมาณการ วันที่

เดือนมกราคม พ.ศ. 2568

แผนดำเนินงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 17 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทศบาลไม่น้อยกว่า 68 ตารางเมตร)

สถานที่ บ้านเทื่อม หมู่ 13 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	รายการ	ระยะเวลาปี 2567 - 2568											หมายเหตุ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
1	สำรวจ ประมาณการ	///	///												
2	พิจารณางบประมาณ	///	///												
3	ประกวดราคา/ สอบราคา	///	///	///	///	///	///	///							
4	ลงนามสัญญา	///	///	///	///	///	///	///							
5	ดำเนินการก่อสร้าง		///	///	///	///	///	///	///						
6	ตรวจรับการจ้าง			///	///	///	///	///	///	///					


ผู้จัดทำแผน

(นายกอบชัย ไชยธรรมมา)

นายช่างโยธา


ตรวจ

(นางลัดดาวัลย์ มะรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ


ตรวจ

(นายสุพจน์ หริตกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง


อนุมัติ

(นายทวน ช่างแคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

ผังบริเวณพอสั่งขบโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 17 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 68 ตารางเมตร)



โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 17 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 68 ตารางเมตร)
สถานที่	บ้านเทื่อม หมู่ 13 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี
ระยะเวลาดำเนินงาน	60 วัน
เสนอขอขบประมาณ	ข้อบัญญัติ ประจำปี 2568
ขบประมาณ	36,000.00 บาท
ปรากฏอยู่ใน	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (ลำดับที่ 58 หน้า 232) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเทื่อม หมู่ 13 สายจากนางวน อ่อนสาตี ถึง นายสน นาพิกุล

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ และขบประมาณ



นายชिरารุช วงษ์ชำนาญ
ส.อบต.เขื่อน้ำ หมู่ 13



นายทวน ช่างแคน
นายก อบต.เขื่อน้ำ

รูปภาพบริเวณพื้นที่ดำเนินการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 17 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เขตคอนกรีตไม่น้อยกว่า 68 ตารางเมตร)



โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 17 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เขตคอนกรีตไม่น้อยกว่า 68 ตารางเมตร)
สถานที่	บ้านเทื่อม หมู่ 13 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝ่อ จังหวัดอุดรธานี
ระยะเวลาดำเนินงาน	60 วัน
เสนอของบประมาณ	ข้อบัญญัติ ประจำปี 2568
งบประมาณ	36,000.00 บาท
ปรากฏอยู่ใน	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (ลำดับที่ 58 หน้า 232) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเทื่อม หมู่ 13 สายจากนางวน อ่อนสาลี ถึง นายสน นาพิกุล

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ และของบประมาณ



นายชिरาวุธ วงษ์ชานาญ
ส.อบต.เขื่อน้ำ หมู่ 13



นายทวน ช่างแคน
นายก อบต.เขื่อน้ำ