

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

บ้านเทียม หมู่ 13 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 5 เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	660.00	1.77	1,168.20	1.3642	2.41	1,593.66
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	31.63	476.49	15,069.00	1.3642	650.03	20,557.13
9	งานผิวจราจรคอนกรีต	ตร.ม.	552.75	302.10	166,985.78	1.3642	412.12	227,802.00
10	Expansion Joint	เมตร	10.00	27.56	275.60	1.3642	37.60	375.97
11	Contraction Joint	เมตร	55.00	27.56	1,515.80	1.3642	37.60	2,067.85
12	Longitudinal Joint	เมตร	110.00	25.48	2,802.80	1.3642	34.76	3,823.58
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	18.98	66.50	1,261.74	1.3642	90.71	1,721.27
14	เหล็กตะแกรง 20x20x4 mm.	ตร.ม.	550.00	35.84	19,712.00	1.3642	48.89	26,891.11
15	ค้ำยันคานคอนกรีต	ม.	55.00	20.22	1,112.10	1.3642	27.58	1,517.13
16	งานแบบหล่อคอนกรีต	เมตร	165.000	20.60	3,399.00	1.3642	28.10	4,636.92
17	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 x 1.00 m. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 1.00 m. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
19	ป้ายเตือน	ป้าย	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
					213,302.02	รวม		290,986.62
					ตัวอักษร (-สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)		ปรับยอด	290,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 213,302.02

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3642

= 1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสุพจน์ หริตกุล

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

นายกองชัย ไชยธรรมมา

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

นายกองชัย จันทรเบาะ

นักป้องกันฯ

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางลัดดาวัลย์ มะรัตน์) รองปลัด อบต.เขื่อน้ำ รักษาการแทน

ปลัด อบต.เขื่อน้ำ

๐ ๖ พ.ค. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

ประมาณราคา ณ

วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายทวน ช่างแคน) นายก อบต.เขื่อน้ำ

แผนดำเนินงานโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 5 เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทศบาลนครไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร)
สถานที่ บ้านเทื่อม หมู่ 13 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	รายการ	ระยะเวลา ปี 2568 - 2569												หมายเหตุ
		ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	
1	สำรวจ ประมาณการ													
2	พิจารณางบประมาณ													
3	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง													
4	ลงนามสัญญา													
5	ดำเนินการก่อสร้าง													
6	ตรวจรับการจ้าง													


ผู้จัดทำแผน

(นายกอบชัย ไชยธรรมมา)

นายช่างโยธา


ตรวจ

(นายสุพจน์ หริตกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ตรวจ

(นางลัดดาวัลย์ มะรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ


อนุมัติ

(นายทวน ช่างแคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

๐ ๖ พ.ค. ๒๕๖๘

ผังบริเวณพอสังเขปโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 5 เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร)



โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 5 เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร)	
สถานที่	บ้านเทื่อม หมู่ 13 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝ่อ จังหวัดอุดรธานี	
ระยะเวลาดำเนินงาน	60	วัน
เสนอของบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม 2568	
งบประมาณ	290,000	บาท

ปรากฏอยู่ใน ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 234 ลำดับที่ 63

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ และของบประมาณ


นายชिरาวุธ วงษ์ชำนาญ
ส.อบต.เขื่อน้ำ หมู่ 13


นายทวน ช่างแคน
นายก อบต.เขื่อน้ำ

๐ ๖ พ.ค. ๒๕๖๘

รูปภาพบริเวณพื้นที่ดำเนินการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 5 เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เขตคอนกรีตไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร)



โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 5 เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เขตคอนกรีตไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร)		
สถานที่	บ้านเทื่อม หมู่ 13 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี		
ระยะเวลาดำเนินงาน	60	วัน	
เสนอของงบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม 2568		
งบประมาณ	290,000	บาท	✓

ปรากฏอยู่ใน ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 234 ลำดับที่ 63

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ และของงบประมาณ

นายชราวุธ วงษ์ชำนาญ
ส.อบต.เขื่อน้ำ หมู่ 13

นายทวน ช่างแคน
นายก อบต.เขื่อน้ำ